
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont przystosowawczy pomieszczenia konferencyjnego na salę rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w
Tarnobrzegu
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ADRES INWESTORA : ul, Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
:
:
BRANŻA : Budowlano-remontowa
:
:
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartość kosztorysowa jest wartością netto /bez podatku VAT/

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca.

Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z projektem aranżacji wnętrz i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

W kosztorysie przyjęto pewne założenia, w ramach alternatyw przewidzianych w projekcie odnośnie rozwiązań materiałowo-technologicznych.

Podane w kosztorysie nazwy własne materiałów czy technologii wynikają z projektu aranżacji wnętrz. Zastosowanie tych materiałów nie jest obligatoryjne pod warunkiem że wszelkie zastosowane materiały i technologie będą adekwatne i o jakości nie gorszej niż przedstawione w projekcie aranżacji wnętrz. Próbkki materiałów wykończeniowych i kolorystyka muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora i Projektanta.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont przystosowawczy pomieszczenia konferencyjnego na salę rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu			
1	Roboty budowlane	1	35
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	8
1.2	Roboty murowe, tynki i okładziny ścienne	9	16
1.3	Roboty posadzkowe	17	25
1.4	Stolarka	26	32
1.5	Sufity podwieszane	33	35
2	Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu	36	38

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont przystosowawczy pomieszczenia konferencyjnego na salę rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu					
1 Roboty budowlane					
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16	kpl.		
d.1.	0520-06				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 35 tys. kcal/h - analogia - demontaż jednostki wewn. klimatyzatora ściennego	szt.		
d.1.	0523-02				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - R*1,2	szt.		
d.1.	0354-09				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - naświetla okiennego	m ²		
d.1.	0354-05				
1		3.09	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych dla nowych drzwi do sali obrad	m ³		
d.1.	0329-03				
1		0.062	m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -drzwi rewizyjne	m ³		
d.1.	0329-03				
1		0.09	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
7	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - analogia - demontaż - R+S * 0,3 przy demontażu złomowym	m ²		
d.1.	0702-02				
1	analogia	67.76	m ²	67.760	
				RAZEM	67.760
8	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa - osłona istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
d.1.	0925-01				
1		7.13	m ²	7.130	
				RAZEM	7.130
1.2 Roboty murowe, tynki i okładziny ścienne					
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu drzwiowego	m ³		
d.1.	0304-01				
2		0.341	m ³	0.341	
				RAZEM	0.341
10	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm - oraz po zamurowaniu otworu drzwiowego	m ²		
d.1.	0810-06				
2		7.91	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
2		15.17	m ²	15.170	
				RAZEM	15.170
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą - płytki gress wg projektu aranżacji - szare Nowa Gala ZN14 Zenith (lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych i wyglądzie - do zatwierdzenia przez Zamawiającego).	m ²		
d.1.	0829-10				
2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.17	m ²	15.170	
				RAZEM	15.170
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1.	0713-01				
2		115.04	m ²	115.040	
				RAZEM	115.040
14	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm - uzupełnienie zabudowy wokół szafy wnękowej	m ²		
d.1.	2010-03				
2		4.26	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
15	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0802-06				
2		97.32	m ²	97.320	
				RAZEM	97.320
16	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - farba emulsyjna zmywalna - malowanie sufitów i belek z płyt gipsowych oraz gładzi gipsowej ścian - kolor wg projektu aranżacji wnętrz lub do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.1.	1402-03				
2		165.43	m ²	165.430	
				RAZEM	165.430
1.3 Roboty posadzkowe					
17	KNR 2-02	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - analogia - konstrukcja wsporcza podestu sędziów	m ³ drew.		
d.1.	0407-01				
3		0.287	m ³ drew.	0.287	
				RAZEM	0.287
18	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm na legarach - podest dla sędziów - obudowa pozioma i pionowego podnóżka	m ²		
d.1.	1110-02				
3		14.14	m ²	14.140	
				RAZEM	14.140
19	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe - parkiet dębowy na podeście	m ²		
d.1.	1111-02				
3		13.08	m ²	13.080	
				RAZEM	13.080
20	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół - analogia - obudowa lica podestu drewnianego z drewna dębowego na wysokość 17cm	m		
d.1.	1111-06				
3		6.23	m	6.230	
				RAZEM	6.230
21	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół - analogia - listwa wykończeniowa obudowy lica podestu drewnianego z listwy kątovej z drewna dębowego lub aluminium	m		
d.1.	1111-06				
3		6.23	m	6.230	
				RAZEM	6.230
22	KNR 4-01	Ocyklinowanie istniejących posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1.	0816-04				
3		55.43	m ²	55.430	
				RAZEM	55.430
23	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-07				
3		46.95	m	46.950	
				RAZEM	46.950
24	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.	1111-08				
3		74.27	m ²	74.270	
				RAZEM	74.270
25	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na połączeniu różnych typów posadzek - w drzwiach wejściowych z korytarza	m		
d.1.	0507-04				
3		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
1.4 Stolarka					
26	KNNR 7	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe - naświetle wewnętrzne aluminiowe trzykwatrowe uchylne o wym. 3,29x0,94m - 1szt - kolor wg aranżacji wnętrz lub do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.1.	0503-06				
4		3.09	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem matowym o wym. 0,9x2,05m - 1szt - kolorystyka wg aranżacji wnętrz lub do uzgodnienia z Inwestorem 1.85	m ²		
d.1. 4	0503-08		m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
28	KNNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi rewizyjne pełne z wypełnieniem nieprzeziernym o wym. 0,6x0,6m - 1szt - kolorystyka wg aranżacji wnętrz lub do uzgodnienia z Inwestorem 0.36	m ²		
d.1. 4	0503-08		m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
29		Dostawa stolarki z poz. powyżej 1	kpl		
d.1. 4			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02	Szafy wnękowe bez pawlaczy - szafka wnękowa o wym.szer.3,0 x wys. 0,85m x gł.1,05m z drzwiami żaluzjowymi podnoszonymi - fabrycznie wykończona z obudową boków, sufitu i tyłu gotowa do wstawienia - wg proj.aranżacji wnętrz 2.55	m ²		
d.1. 4	1021-02		m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
31	KNNR 4	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 1	kpl.		
d.1. 4	0417-03		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 4	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm - zawory z głowicą termostatyczną 1	szt.		
d.1. 4	0412-02		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 Sufity podwieszane					
33	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - wzór płyt do uzgodnienia z Inwestorem 15.65	m ²		
d.1. 5	0702-02		m ²	15.650	
				RAZEM	15.650
34	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.100-01- obudowa i formowanie belek wokół sufitu z płyt gr 12,5mm GKF 30.15	m ²		
d.1. 5	2004-06		m ²	30.150	
				RAZEM	30.150
35	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 33.70	m ²		
d.1. 5	2011-02		m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
2 Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu					
36	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km - gruz z elementów ceglanych, stolarki okiennej i drzwiowej, grzejnik, elementy sufitu podwieszanego 2.99	m ³		
d.2	0108-19		m ³	2.990	
				RAZEM	2.990
37	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - gruz z elementów ceglanych, stolarki okiennej i drzwiowej, grzejnik, elementy sufitu podwieszanego Krotność = 9 2.99	m ³		
d.2	0108-20		m ³	2.990	
				RAZEM	2.990
38		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek i demontażu - gruz z elementów ceglanych, stolarki okiennej i drzwiowej, grzejnik, elementy sufitu podwieszanego 2.99	m ³		
d.2			m ³	2.990	
				RAZEM	2.990

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	571.7411		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kształtowniki walcowane-kałownik	t	0.7848		0.7848			
2.	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	54.1501		54.1501			
3.	kałownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	14.0838		14.0838			
4.	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	10.4868		10.4868			
5.	zawiesia do kształtowników	szt	14.1398		14.1398			
6.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	17.1818		17.1818			
7.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	68.4032		68.4032			
8.	wieszak w 60/60	szt	68.4086		68.4086			
9.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	30.4522		30.4522			
10.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	100.3993		100.3993			
11.	kształtowniki stalowe	m	15.9314		15.9314			
12.	profile nośne 60/27	m	74.8146		74.8146			
13.	profile przyściennie 28/27	m	17.8606		17.8606			
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5.2689		5.2689			
15.	wkręty do drewna	szt	33.8000		33.8000			
16.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	2.5607		2.5607			
17.	wkręty do płyt gipsowych	kg	2.2735		2.2735			
18.	xylomit popularny	kg	0.1636		0.1636			
19.	silikon	kg	1.1485		1.1485			
20.	pianka poliuretanowa	kg	0.7863		0.7863			
21.	farba emulsyjna zmywalna latesowa matowa	dm ³	45.6586		45.6586			
22.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	25.9944		25.9944			
23.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	2.1995		2.1995			
24.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	2.6734		2.6734			
25.	zaprawa klejąca	kg	144.1181		144.1181			
26.	zaprawa spoinująca	kg	4.5506		4.5506			
27.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	2.7333		2.7333			
28.	piasek do zapraw	m ³	0.2508		0.2508			
29.	piasek do zapraw"	m ³	0.5752		0.5752			
30.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	21.0800		21.0800			
31.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0610		0.0610			
32.	wapno suchogaszone	kg	11.7600		11.7600			
33.	wapno suchogaszone"	t	0.1265		0.1265			
34.	gips budowlany	kg	4.1750		4.1750			
35.	gips szpachlowy	kg	16.9835		16.9835			
36.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0398		0.0398			
37.	gips szpachlowy"	t	0.1611		0.1611			
38.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	243.2975		243.2975			
39.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	34.7110		34.7110			
40.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF	m ²	31.6571		31.6571			
41.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	4.3875		4.3875			
42.	cegła budowlana pełna	szt	126.8492		126.8492			
43.	koszty utylizacji gruzu z elementów ceglanych, płytek terakota , tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki.	m ³	2.9900		2.9900			
44.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	3.4427		3.4427			
45.	papa smołowa izolacyjna	m ²	13.7356		13.7356			
46.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	2.8823		2.8823			
47.	filc bituminizowany	m ²	0.1449		0.1449			
48.	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	44.7587		44.7587			
49.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0214		0.0214			
50.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.1717		0.1717			
51.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0174		0.0174			
52.	płytki gress szare Nowa Gala ZN14 Zenith	m ²	15.4734		15.4734			
53.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.0094		0.0094			
54.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	0.0707		0.0707			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
55.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0024		0.0024			
56.	deszczułki posadzkowe lite dębowe	m ²	13.6032		13.6032			
57.	cokoły przyściennie dębowe wys 10cm	m	51.6448		51.6448			
58.	cokół dębowy szer 17cm	m	6.6660		6.6660			
59.	listwa kątowna z drewna dębowego wykończeniowa	m	6.6660		6.6660			
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.3042		0.3042			
61.	tarcica podłogowa strugana iglasta	m ³	0.5090		0.5090			
62.	okno aluminiowe wewnętrzne szklone, uchylne	m ²	3.0900		3.0900			
63.	drzwi aluminiowe wewnętrzne pełne z wypełnieniem nieprzeziernym	m ²	0.3600		0.3600			
64.	drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem matowym	m ²	1.8500		1.8500			
65.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	68.2308		68.2308			
66.	taśma spoinowa	m	46.4615		46.4615			
67.	woda	m ³	0.5022		0.5022			
68.	woda z rurociągu	m ³	0.7867		0.7867			
69.	woda	m ³	0.0200		0.0200			
70.	szafa wnękowa o wym.szer.3,0 x wys. 0,85m x gł.1,05m z drzwiami żaluzjowymi podnoszonymi - gotowa do wstawienia	szt	1.0000		1.0000			
71.	zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną	szt	1.0000		1.0000			
72.	grzejniki aluminiowe wys. 75cm - 15-to elementowe	szt	1.0000		1.0000			
73.	uchwyty do grzejników	szt	1.0000		1.0000			
74.	wsporniki do grzejników	szt	2.0000		2.0000			
75.	kołki do wstrzeliwania	szt	260.0349		260.0349			
76.	kołki rozporowe plastikowe'	szt	4.8000		4.8000			
77.	kołki rozporowe plastikowe	szt	59.1600		59.1600			
78.	listwy aluminiowe na połączeniu posadzek	m	1.5750		1.5750			
79.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg''''''	m-g	0.0153		
2.	wyciąg	m-g	4.1639		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.1274		
4.	wyciąg	m-g	1.6226		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	m-g	1.1509		
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.0959		
7.	środek transportowy'	m-g	0.0150		
8.	środek transportowy	m-g	2.2475		
9.	środek transportowy	m-g	0.5527		
10.	środek transportowy	m-g	2.4499		
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	4.7541		
12.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1536		
				RAZEM	

Słownie: