
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - VI-piętro
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
:
:
:
BRANŻA : Budowlano-instalacyjna
:
:
:
DATA OPRACOWANIA : 23.12.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca.

Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z projektem aranżacji wnętrz i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

W kosztorysie przyjęto pewne założenia, w ramach alternatyw przewidzianych w projekcie odnośnie rozwiązań materiałowo-technologicznych.

Podane w kosztorysie nazwy własne materiałów czy technologii wynikają z projektu aranżacji wnętrz. Zastosowanie tych materiałów nie jest obligatoryjne pod warunkiem że wszelkie zastosowane materiały i technologie będą adekwatne i o jakości nie gorszej niż przedstawione w projekcie aranżacji wnętrz. Próbkę materiałów wykończeniowych muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora i Projektanta.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.12.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Vlp			
1	Roboty budowlane	1	37
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane	1	10
1.2	Posadzki	11	20
1.3	Tynki i okładziny ścienne	21	32
1.4	Stolarka	33	36
1.5	Sufity podwieszane	37	37
2	Montaż wyposażenia meblowego i elementów informac.	38	43
3	Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu	44	46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Vlp					
1 Roboty budowlane					
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek - analogia - demontaż krutek i tablic stalowych, tablic informacyjnych i innych drobnych elem ze ścian	szt.		
d.1.	0354-13				
1	analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - analogia- rozbiórka bortnicy z płyty drewnianej ze ściany	m ²		
d.1.	0426-03				
1		1.58	m ²	1.580	
				RAZEM	1.580
3	KNR 4-01	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - analogia - demontaż progów drewnianych - R*0,5	m		
d.1.	0901-06				
1		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - R*1,2	szt.		
d.1.	0354-09				
1		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 - demontaż drzwi stalowych	szt.		
d.1.	0354-09				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów na nowe drzwi i nadproża	m ²		
d.1.	0329-02				
1		0.41	m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - rozebranie cokolików z płytek gresowych wys.10cm	m ²		
d.1.	0819-15				
1		53.96*0.1	m ²	5.396	
				RAZEM	5.396
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
1		88.74	m ²	88.740	
				RAZEM	88.740
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - analogia - zerwanie podłoża cementowych podposadzkowych	m ²		
d.1.	0804-07				
1		88.74	m ²	88.740	
				RAZEM	88.740
10	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - analogia - rozbiórka izolacji z papy i innych izolacji	m ²		
d.1.	0519-06				
1		88.74	m ²	88.740	
				RAZEM	88.740
1.2 Posadzki					
11	KNNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na suchu dwuwarstwowo - analogia - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm - dwuwarstwowa - pod i nad izolacją	m ²		
d.1.	0603-02				
2		91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
12	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo - z płyt styropianowych EPS 100-038 (FS20) gr 4cm - posadzki na gruncie	m ²		
d.1.	0602-03				
2		91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
13	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - z wyrobieniem spadków pod kratki	m ²		
d.1.	1202-01				
2		91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
14	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1.	1202-03				
2		Krotność = 2 91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
16 d.1. 2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki terakota wg projektu aranżacji wnętrz - Santa Caterina By My Way wym. 59,8x59,8cm	m ²		
		91.8	m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
17 d.1. 2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys.10 cm układane na klej bez przeci- nania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		52.16	m	52.160	
				RAZEM	52.160
18 d.1. 2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą - listwy cokołowe wg projektu aranżacji wnętrz - listwy cokołowe Santa Caterina By My Way wym. 9,8x59,8cm	m		
		52.16	m	52.160	
				RAZEM	52.160
19 d.1. 2	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na połączeniu różnych typów posadzek - w drzwiach do pom.biurowych	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
20 d.1. 2	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na dylatacjach	m		
		16.74	m	16.740	
				RAZEM	16.740
1.3 Tynki i okładziny ściennie					
21 d.1. 3	KNR 2-02 0810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.po- nad 3m2 o szer.20cm - uzupełnienie tynków po demontażu drzwi	m ²		
		23.46	m ²	23.460	
				RAZEM	23.460
22 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i ościeżach	m ²		
		180.49	m ²	180.490	
				RAZEM	180.490
23 d.1. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		108.40	m ²	108.400	
				RAZEM	108.400
24 d.1. 3	KNR 2-02 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100- 01 - uformowanie ścianki frontowej z płyt gr 12,5mm GKF	m ²		
		5.68	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
25 d.1. 3	KNR 2-02 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno- warstw.100-01- obudowa i formowanie belek i podciągów z płyt gr 12,5mm GKF	m ²		
		84.53	m ²	84.530	
				RAZEM	84.530
26 d.1. 3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		38.54	m ²	38.540	
				RAZEM	38.540
27 d.1. 3	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - farba emulsyjna zmywalna - malowanie sufitów kolor biały	m ²		
		38.54	m ²	38.540	
				RAZEM	38.540
28 d.1. 3	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian -okładzina ścienna tapetą tekstylną - analogia - tapeta z włókna szklanego typu Fiberglass do malowania farbami - wzór i usytuowanie wg projektu aranżacji wnętrz	m ²		
		104.94	m ²	104.940	
				RAZEM	104.940
29 d.1. 3	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - malowanie tapety z włókna szklanego wg projektu aranżacji wnętrz - farbą Dulux kolor "Światelka Heraklionu"	m ²		
		104.94	m ²	104.940	
				RAZEM	104.940

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 3	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych - malowanie obudowy z płyt g-k wg projektu aranżacji wnętrz - farbą Dulux kolor "Pąki Akacji"	m ²		
		73.46	m ²	73.460	
				RAZEM	73.460
31 d.1. 3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń technicznych	m ²		
		37.70	m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
32 d.1. 3	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich - stiuk na ścianie frontowej - kolor zielony jak najbardziej zbliżony do istniejącej okładziny ściennej z marmuru - stiuk trzywarstwowy z zagruntowaniem podłoża i naniesieniem wosku na warstwie nawierzchniowej	m ²		
		5.68	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
1.4 Stolarka					
33 d.1. 4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane - w ścianach gr od 1/2c. o wym otworu 1,0x2,05m do skrzydeł o wym. 90x200cm - 18szt - ościeżnice wg projektu aranżacji Porta Prestige	m ²		
		36.9	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
34 d.1. 4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe z płyty MDF pełne - 16szt do pomieszczeń biurowych z zamkiem patentowym i 2szt łazienkowe z tulejami went. i blokadą WC lub wkładką - wym. 90x200cm - Porta Koncept wzór F0 kolor forniru Teak z klamką Office srebrna satyna	m ²		
		32.40	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
35 d.1. 4	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - montaż drzwi p.pożarowych EI60 Porta kolor Teak wym. 1,0 x 2,05m - 2szt pełne do pomieszczeń technicznych; 1szt z nasświetlaniem do klatki schodowych	m ²		
		10.25	m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
36 d.1. 4	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5 Sufity podwieszane					
37 d.1. 5	wycena indywidualna	Sufit podwieszany napinany z tworzywa sztucznego - wg projektu aranżacji wnętrz - sufit Barissol kolor biały lustrzany wraz kasetonem oświetleniowym w konstrukcji aluminiowej w kształcie litery"U" o wymiarach zewn. 3 x 3m i wewn. pustką 2,25x1,5m obudowany sufitem podwieszanym napinany - kolor biały matowy i z oświetleniem ledowym (taśmy ledowe co 15cm o mocy 7,2W/1m + ściemniane światło jednolite pełne z lekkim zarysem zieleni przy listwach) - wg wyceny indywidualnej firmy specjalistycznej - detale do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji - powierzchnia obudowy sufitu i kasetonu 31,56m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Montaż wyposażenia meblowego i elementów informac.					
38 d.2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm dla tabliczek informacyjnych	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
39 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach - montaż urządzeń sanitarnych dla tabliczek informacyjnych	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
40 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek aluminiowych z wkładkami informacyjnymi na ścianach przy drzwiach do pomieszczeń biurowych, kolor wkładek srebrny z czarnymi napisami - format 250x120mm - 16 szt;	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i instalacja numeracji i oznakowań - elementy na podłożu samoprzylepnym kolor srebrny - wg proj. aranżacji wnętrz - oznakowanie piętra cyframi rzymskimi "VI" wielkość liter A4 każda - 1kpl; numeracja drzwi trzycyfrowa z czarnymi napisami - 16szt, oznakowanie WC, pom. technicznych i klatki schodowej - 7szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i instalacja wyposażenia meblowego hallu - meble wg projektu aranżacji wnętrz - fotele Nowy styl Club SQ z frontem tapicerowanym skórą licową SD-1 kolor czarny - 2szt; stółk fornirowany na nogach drewnianych kolor Teak - 1szt; obudowy donic o wym. 40x40x50cm fornirowanych kolor Teak - 4szt	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
43 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i instalacja maskownicy nie blokującej działania klapy dymowej naściennej fornirowanej kolor Teak - 1kpl	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu					
44 d.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km - gruz z elementów ceglanych, płytek terakota, tynki, gruz z podkładów pod posadzki stolarka drzwiowa drewniana	m ³		
		13.69	m ³	13.690	
				RAZEM	13.690
45 d.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - gruz z elementów ceglanych, płytek terakota, tynki, gruz z podkładów pod posadzki stolarka drzwiowa drewniana	m ³		
		Krotność = 9	m ³	13.690	
		13.69			
				RAZEM	13.690
46 d.3		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek i demontażu - gruz z elementów ceglanych, płytek terakota, tynki, gruz z podkładów pod posadzki stolarka drzwiowa drewniana	m ³		
		13.69	m ³	13.690	
				RAZEM	13.690

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1089.8988		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	drzwi stalowe pełne p.pożarowych EI60 Porta kolor Teak pełne do pomieszczeń technicznych	m ²	8.2000		8.2000			
2.	drzwi stalowe p.pożarowych EI60 Porta kolor Teak pełne z naswietłem do klatki schodowej	m ²	2.0500		2.0500			
3.	Sufit podwieszany napinany z tworzywa sztucznego - wg projektu aranżacji wnętrz - sufit Barissol kolor biały lustrzany wraz kasetonem oświetleniowym w konstrukcji aluminiowej w kształcie litery "U" o wymiarach zewn. 3 x 3m i wewn. pustką 2,25x1,5m obudowany sufitem podwieszanym napinanym - kolor biały matowy i z oświetleniem ledowym (taśmy ledowe co 15cm o mocy 7,2W/1m + ściemniane światło jednolite pełne z lekkim zarysem zieleni przy listwach)	kpl	1.0000		1.0000			
4.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	91.1127		91.1127			
5.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	300.3986		300.3986			
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	3.1300		3.1300			
7.	drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo	szt	2.0000		2.0000			
8.	pianka poliuretanowa'	kg	1.2915		1.2915			
9.	farba emulsyjna	dm ³	10.8991		10.8991			
10.	farba emulsyjna zmywalna - kolor biały	dm ³	10.6368		10.6368			
11.	farba emulsyjna zmywalna Dulux kolor "Pąki Akacji"	dm ³	29.7510		29.7510			
12.	farba emulsyjna zmywalna Dulux kolor "Świąteczka Heraklionu"	dm ³	44.5051		44.5051			
13.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0320		0.0320			
14.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0300		0.0300			
15.	zaprawa klejąca	kg	922.1739		922.1739			
16.	zaprawa spoinująca	kg	33.7986		33.7986			
17.	klej 'Celtap Lux'	kg	5.2470		5.2470			
18.	tapeta z włókna szklanego typu Fiberglass do malowania farbami	m ²	120.6811		120.6811			
19.	piasek do zapraw	m ³	0.5421		0.5421			
20.	piasek do zapraw	m ³	0.9024		0.9024			
21.	wapno suchogaszzone"	t	0.1985		0.1985			
22.	wapno suchogaszzone	t	0.1192		0.1192			
23.	grunt kwarcowy	kg	0.7441		0.7441			
24.	struk wenecki - gotowa mieszanka - kolor zielony	kg	3.7260		3.7260			
25.	wosk do stników	kg	0.1591		0.1591			
26.	gips budowlany szpachlowy	t	0.1191		0.1191			
27.	gips szpachlowy"	t	0.2527		0.2527			
28.	gips szpachlowy	t	0.1518		0.1518			
29.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	96.3475		96.3475			
30.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF	m ²	94.7203		94.7203			
31.	koszty utylizacji gruzu z elementów ceglanych, płytek terakota , tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki.	m ³	13.6900		13.6900			
32.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	8.6243		8.6243			
33.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0634		0.0634			
34.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.5091		0.5091			
35.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0516		0.0516			
36.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0100		0.0100			
37.	zaprawa cementowa M 12'	m ³	3.8189		3.8189			
38.	listwy cokołowe Santa Caterina By My Way wym. 9,8x59,8cm	szt	95.4528		95.4528			
39.	płytki podłogowe - Santa Caterina By My Way 59,8x59,8cm	m ²	100.9800		100.9800			
40.	skrzydła drzwiowe z płyty MDF wewnętrzne pełne z tulejami wentylacyjnymi i blokada wc - Porta Koncept wzór F0 kolor forniru Teak z klamką Ofice srebrna satyna	m ²	3.6000		3.6000			
41.	skrzydła drzwiowe z płyty MDF wewnętrzne pełne Porta Koncept wzór F0 kolor forniru Teak z zamkami patentowanymi, klamką Ofice srebrna satyna	m ²	28.8000		28.8000			
42.	ościeżnice drewniane regulowane- fabrycznie wykończone - do ścian szer. 1/2c - Porta Prestoge	m ²	36.9000		36.9000			
43.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	204.2500		204.2500			
44.	woda	m ³	0.0778		0.0778			
45.	woda z rurociągu	m ³	1.8489		1.8489			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
46.	woda	m ³	0.0067		0.0067			
47.	dostawa i instalacja foteili Nowy styl Club SQ z frontem tapicerowanym skórą licową SD-1 kolor czarny	szt	2.0000		2.0000			
48.	dostawa i instalacja stolika fornirowanego na nogach drewnianych kolor Teak	szt	1.0000		1.0000			
49.	dostawa i instalacja obudowy donic o wym. 40x40x50cm fornirowanych kolor Teak	szt	4.0000		4.0000			
50.	dostawa i instalacja elementów na podłożu samoprzylepnym kolor srebrny - numeracja drzwi trzycyfrowa z czarnymi napisami	szt	16.0000		16.0000			
51.	dostawa i montaż tabliczek aluminiowych z wkładkami informacyjnymi przy drzwiach do pomieszczeń biurowych, kolor wkładek srebrny z czarnymi napisami - format 250x120mm	szt	16.0000		16.0000			
52.	dostawa i montaż tabliczek samoprzylepnych informacyjnych na drzwi do pomieszczeń technicznych, WC i klatki schodowej kolor srebrny z czarnymi napisami	szt	7.0000		7.0000			
53.	dostawa i instalacja elementów na podłożu samoprzylepnym kolor srebrny - oznakowanie piętra cyframi rzymskimi "VI" wielkość liter A4 każda	kpl	1.0000		1.0000			
54.	Dostawa i instalacja maskownicy nie blokującej działania klapy dymowej naściennej fornirowanej kolor Teak	kpl	1.0000		1.0000			
55.	kołki do wstrzeliwania	szt	366.2556		366.2556			
56.	kołki rozporowe'	szt	221.3913		221.3913			
57.	kołki rozporowe plastikowe'	szt	111.1739		111.1739			
58.	kołki rozporowe plastikowe	szt	32.0000		32.0000			
59.	folia polietylenowa gr 0,2mm	m ²	218.4851		218.4851			
60.	listwy aluminiowe na połączeniu posadzek	m	18.9000		18.9000			
61.	plyty styropianowe EPS 100-038 (FS20) gr 4cm	m ²	96.3903		96.3903			
62.	listwy aluminiowe na dylatacjach posadzek	m	17.5769		17.5769			
63.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg""	m-g	1.6654		
2.	wyciąg""	m-g	0.8084		
3.	wyciąg""	m-g	0.2937		
4.	wyciąg"	m-g	5.7369		
5.	wyciąg""	m-g	0.3474		
6.	wyciąg"	m-g	0.1699		
7.	wyciąg	m-g	3.8531		
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.0843		
9.	wyciąg	m-g	3.9796		
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t"	m-g	1.8046		
11.	środek transportowy'	m-g	0.3474		
12.	środek transportowy""	m-g	0.0995		
13.	środek transportowy	m-g	4.1549		
14.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	21.7671		
RAZEM					

Słownie: