

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - VII-piętro
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
:
:
:
BRANŻA : Budowlano-instalacyjna
:
:
:
DATA OPRACOWANIA : 23.12.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca.

Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z projektem aranżacji wnętrz i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

W kosztorysie przyjęto pewne założenia, w ramach alternatyw przewidzianych w projekcie odnośnie rozwiązań materiałowo-technologicznych.

Podane w kosztorysie nazwy własne materiałów czy technologii wynikają z projektu aranżacji wnętrz. Zastosowanie tych materiałów nie jest obligatoryjne pod warunkiem że wszelkie zastosowane materiały i technologie będą adekwatne i o jakości nie gorszej niż przedstawione w projekcie aranżacji wnętrz. Próbkę materiałów wykończeniowych muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora i Projektanta.

WYKONAWCA :

mgr inż. BEATA PANEK

*Uprawnienia Budowlane
nr 4/Tbg/90*

Data opracowania
23.12.2011

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

*Zweryfikowano
20.09.2013*

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

KIEROWNIK
Sękcji Inwestycji i Remontów
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
mgr inż. Leszek Rebisz

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - VIIp			
1	Roboty budowlane	1	38
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane	1	10
1.2	Posadzki	11	20
1.3	Tynki i okładziny ścienne	21	32
1.4	Stołarka	33	36
1.5	Sufity podwieszane	37	38
2	Montaż wyposażenia meblowego i elementów informac.	39	44
3	Zaladunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu	45	47

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - VIIp					
1 Roboty budowlane					
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - analogia - demontaż kratki i tablic stalowych, tablic informacyjnych i innych drobnych elem ze ścian	szt.		
d.1.	0354-13				
1	analogia				
		8	szt.	8.000 ✓	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - analogia- rozbiórka bortnicy z płyty drewnianej ze ściany	m ²		
d.1.	0426-03				
1		1.58	m ²	1.580 ✓	
				RAZEM	1.580
3	KNR 4-01	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - analogia - demontaż progów drewnianych - R*0,5	m		
d.1.	0901-06				
1		17.8	m	17.800 ✓	
				RAZEM	17.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - R*1,2	szt.		
d.1.	0354-09				
1		18	szt.	18.000 ✓	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 - demontaż drzwi stalowych	szt.		
d.1.	0354-09				
1		5	szt.	5.000 ✓	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów na nowe drzwi i nadproża	m ²		
d.1.	0329-02				
1		0.41	m ²	0.410 ✓	
				RAZEM	0.410
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - rozebranie cokolików z płytekk gresowych wys.10cm	m ²		
d.1.	0819-15				
1		53.96*0.1	m ²	5.396 ✓	
				RAZEM	5.396
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
1		88.74	m ²	88.740 ✓	
				RAZEM	88.740
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - analogia - zerwanie podłoży cementowych podposadzkowych	m²		
d.1.	0804-07				
1		88.74	m²	88.740	
				RAZEM	88.740
10	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - analogia - rozbiórka izolacji z papy i innych izolacji	m²		
d.1.	0519-06				
1		88.74	m²	88.740	
				RAZEM	88.740
1.2 Posadzki					
11	KNNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na suchu dwuwarstwowo - analogia - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm - dwuwarstwowa - pod i nad izolacją	m²		
d.1.	0603-02				
2		91.8	m²	91.800	
				RAZEM	91.800
12	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo - z płyt styropianowych EPS 100-038 (FS20) gr 4cm - posadzki na gruncie	m²		
d.1.	0602-03				
2		91.8	m²	91.800	
				RAZEM	91.800
13	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - z wyrobieniem spadków pod kratki	m²		
d.1.	1202-01				
2		91.8	m²	91.800	
				RAZEM	91.800
14	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m²		
d.1.	1202-03				
2		Krotność = 2	m²	91.800	
		91.8		RAZEM	91.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
✓ 15	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 91.8	m ² m ²	 91.800	 91.800
				RAZEM	91.800
✓ 16	KNR 2-02 d.1. 1118-10 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - płytki terakota wg projektu aranżacji wnętrz - Alpina Bianco poler wym. 59, 4x59,4cm 91.8	m ² m ²	 91.800	 91.800
				RAZEM	91.800
✓ 17	KNR 2-02 d.1. 1119-01 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys.do 10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 52.16	m m	 52.160	 52.160
				RAZEM	52.160
✓ 18	KNR 2-02 d.1. 1119-02 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej bez przecina- nia płytek metodą zwykłą - listwy cokolowe wg projektu aranżacji wnętrz - listwy cokolowe Alpina Bianco poler wym. 8x29,8cm <i>Płytki polierowane 52.16 H=10cm z płyt podłogowych.</i>	m m	 52.160	 52.160
				RAZEM	52.160
19	KNNR 7 d.1. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na połączeniu różnych typów posadzek - w drzwiach do pom.biurowych 18.0	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
20	KNNR 7 d.1. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na dylatacjach 16.74	m m	 16.740	 16.740
				RAZEM	16.740
1.3 Tynki i okładziny ściennie					
21	KNR 2-02 d.1. 0810-06 3	Wykon. ręcznie tynki wewn.zwykle kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.po- nad 3m2 o szer.20cm - uzupełnienie tynków po demontażu drzwi 23.46	m ² m ²	 23.460	 23.460
				RAZEM	23.460
22	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i ościeżach 180.49	m ² m ²	 180.490	 180.490
				RAZEM	180.490
23	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 108.40	m ² m ²	 108.400	 108.400
				RAZEM	108.400
24	KNR 2-02 d.1. 2004-02 3	Obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100- 01 - uformowanie ścianki frontowej z płyt gr 12,5mm GKF 5.68	m ² m ²	 5.680	 5.680
				RAZEM	5.680
25	KNR 2-02 d.1. 2004-06 3	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- warstw.100-01- obudowa i formowanie belek i podciągów z płyt gr 12,5mm GKF 84.53	m ² m ²	 84.530	 84.530
				RAZEM	84.530
26	KNNR 2 d.1. 0802-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 58.15	m ² m ²	 58.150	 58.150
				RAZEM	58.150
27	KNNR 2 d.1. 1402-03 3	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłożu gipsowych - farba emulsyjna zmywalna - malowanie sufitów kolor biały 58.15	m ² m ²	 58.150	 58.150
				RAZEM	58.150
28	KNR 2-02 d.1. 1514-02 3	Tapetowanie ścian - okładzina ścienna tapeta tekstylna - analogia - tapeta z włókna szklanego typu Fiberglass do malowania farbami - wzór i usytuowanie wg projektu aranżacji wnętrz 104.94	m ² m ²	 104.940	 104.940
				RAZEM	104.940
29	KNNR 2 d.1. 1401-06 3	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - malowanie tapety z włókna szklanego wg projektu aranżacji wnętrz - farba emulsyjna latesowa matowa Dulux kolor "Tropikalne Słońce" 104.94	m ² m ²	 104.940	 104.940
				RAZEM	104.940

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNNR 2 d.1. 1402-04 3	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych - malowanie obudowy z płyt g-k wg projektu aranżacji wnętrz - farba emulsyjna latesowa matowa Dulux kolor "Ciepły Piasek" 73.46	m ²		
			m ²	73.460	
				RAZEM	73.460
31	KNNR 2 d.1. 1401-05 3	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń technicznych 37.70	m ²		
			m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
32	KNR 2-02 d.1. 0810-01 3	Sztablatura wewn ścian gładkich - stiuk na ścianie frontowej - kolor zielony jak najbardziej zbliżony do istniejącej okładziny ściennej z marmuru - stiuk trzywarstwowy z zagruntowaniem podłoża i naniesieniem wosku na warstwie nawierzchniowej 5.68	m ²		
			m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
1.4 Stolarka					
33	KNNR 2 d.1. 1104-02 4	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane <i>stare</i> - w ścianach gr od 1/2c. o wym otworu 1,0x2,05m do skrzydeł o wym. 90x200cm - 18szt - ościeżnice wg projektu aranżacji Porta Prestige <i>lub podobne</i> 36.9	m ²		
			m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
34	KNNR 2 d.1. 1103-01 4	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe z płyty MDF pełne - 16szt do pomieszczeń biurowych z zamkiem patentowym i 2szt łazienkowe z tulejami went. i blokadą WC lub wkładką - wym. 90x200cm - Porta Koncept wzór F0 kolor forniuru Teak z klamką Office srebrna satyna <i>lub podobne</i> 32.40	m ²		
			m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
35	KNNR 2 d.1. 1302-03 4	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - montaż drzwi p.pożarowych EI60 Porta kolor Teak wym. 1,0 x 2,05m - 2szt pełne do pomieszczeń technicznych; 1szt z naswietlem do klatki schodowych <i>lub podobne</i> 10.25	m ²		
			m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
36	KNR 2-02 d.1. 1215-02 4	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0,2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5 Sufity podwieszane					
37	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 5	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - analogia - sufit podwieszany w formie kasetonu - wg projektu aranżacji wnętrz - w konstrukcji aluminiowej w kształcie litery "U" o wymiarach zewn. 3 x 3m i wewn. pustką 2,25x1,5m obudowany sufitem podwieszanym o module 120x60cm z płyt poliwęglanowych np. Plexi gr 5mm w kolorze półprzezroczystym matowym mlecznym do podświetlenia oświetleniem ledowym - wg wyceny indywidualnej firmy specjalistycznej - detale do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji 10.53	m ²		
			m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
38	d.1. wycena indywidualna 5	Oświetlenie kasetonu w konstrukcji aluminiowej w kształcie litery "U" o wymiarach zewn. 3 x 3m i wewn. pustką 2,1x1,2m jako sufitu podwieszanego - wg projektu aranżacji wnętrz - oświetlenie ledowe od wewnątrz kasetonu - taśmy ledowe co 15cm o mocy 7,2W/1m + ściemniarne światło jednolite pełne z tekkm zarysem zieleni przy listwach - wg wyceny indywidualnej firmy specjalistycznej - detale do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji - powierzchnia kasetonu sufitowego podwieszanego 10,53m ² 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Montaż wyposażenia meblowego i elementów informac.					
39	KNR 5-08 d.2 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm dla tabliczek informacyjnych 32	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
40	KNR 5-08 d.2 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach dla tabliczek informacyjnych 32	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
41	d.2 wycena indywidualna 1	Dostawa i montaż tabliczek aluminiowych z wkładkami informacyjnymi na ścianach przy drzwiach do pomieszczeń biurowych, kolor wkładek srebrny z czarnymi napisami - format 250x120mm - 16 szt; 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000