

## PRZEDMIAR NR 3. REMONT BRAMY

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KALKULACJA INDYWIDUALNA.

Zakres prac:

1. REMONT SKRZYDEŁ BRAMY WJAZDOWEJ.
  - DEMONTAŻ SKRZYDEŁ BRAM WJAZDOWYCH;
  - DEMONTAŻ BRAMKI WEJŚCIOWEJ I SŁUPKA POŚREDNIEGO BRAMY;
  - ROZCIĘCIE SKRZYDEŁ BRAMY I WYKONANIE SZTUKOWANIA O OK. 55 CM KAŻDA Z ODTWORZENIEM ELEMENTÓW OZDOBNYCH – PRĘTY KUTE, METALOPLASTYKA;
  - MAŁOWANIE ELEMENTÓW BRAMY W KOLORZE CZARNYM;
  - MONTAŻ PONOWNY SKRZYDEŁ BRAMY WJAZDOWEJ;
2. MONTAŻ SIŁOWNIKÓW DO STEROWANIA OTWIERANIEM BRAM WJAZDOWYCH.
  - MONTAŻ SIŁOWNIKÓW – STEROWANIE BRAMY PILOTEM;
  - PODŁĄCZENIE ZASILANIA Z BUDYNKU SĄDU DŁ. OK. 50 M WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI;

### PRZEDMIAR ROBÓT.

LP.	PODSTAWA	OPIS WYLICZENIA	J. M.	RAZEM
1.	KALKULACJA WŁASNA	DEMONTAŻ SKRZYDEŁ BRAM WJAZDOWYCH	SZT.	2.0
2.	KALKULACJA WŁASNA	DEMONTAŻ BRAMKI WEJŚCIOWEJ I SŁUPKA POŚREDNIEGO BRAMY	SZT.	1.0
3.	KALKULACJA WŁASNA	ROZCIĘCIE SKRZYDEŁ BRAMY I WYKONANIE SZTUKOWANIA	M <sup>2</sup> .	1.98
4.	KALKULACJA WŁASNA	2 X MAŁOWANIE OBUSTRONNE ELEMENTÓW BRAMY	M <sup>2</sup> .	18.80
5.	KALKULACJA WŁASNA	MONTAŻ SKRZYDEŁ BRAMY	SZT.	2.0
6.	KALKULACJA WŁASNA	MONTAŻ SIŁOWNIKÓW BRAMY	KPL.	1.0
7.	KALKULACJA WŁASNA	DOPROWADZENIE ZASILANIA BRAMY	M.	50.0
8.	KALKULACJA WŁASNA	MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ ELEKTRYCZNYCH BRAMY	KPL.	1.0